## Калькуляция



## 4 605 000,00 py6.

Внутриведомственная двухсекционная АЗС в контейнером исполнении общим объёмом 40м3

Резервуар: двустенный двухсекционный резервуар объёмом 40 (20+20) м.куб. (сталь Ст3 4/4мм, система контроля межстенного пространства с сиреной, азот);

Люк-лаз: 700мм с крышкой 800мм - 2шт.

Перегородка: двустенная перегородка (Сталь Ст3 4/4мм) - 1шт.

Страховочные рымы: есть Ложементы (опоры): есть

Лестница с площадкой обслуживания: есть

Технологический отсек: Закрытый, с поддоном сбора проливов

ТРК: однорукавная «GP» с однострочным отсчётным устройством, 50л/мин (возможна установка других на 50-80л/мин) - 2 шт.

Hacoc: KM 80-65-140E (380B, 3кВт)

Узел наполнения: УН-80 со сливной муфтой

Датчик уровня: ПМП-185 с сиреной ВС-5 (возможна замена на уровнемер ПМП-201) - 2 комплекта

Сигнализатор: ВС-К-500, дисплейный

Сирена: ВС-5

Технологические линии: (наполнения, выдачи, деаэрации, замера и обесшламливания) - 2 комплекта

Освещение и щит силовой в исполнении Ex: есть Система автоматического пожаротушения: Буран 2,5

Наружное покрытие: грунт=эмаль ЭКОМАСТ

Молниеотвод: есть

Надпись "Огнеопасно": 2 шт. Метрошок: МШС 3,5 (в приклад)